

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

I	RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA	0,00 €
II	STAVBNO MIZARSKA DELA	0,00 €
III	ZIDARSKA DELA	0,00 €
IV	MAVČNOKARTONSKA DELA	0,00 €
V	SLIKOPLESKARSKA DELA	0,00 €
VI	TLAKARSKA DELA	0,00 €
VII	PREDELAVA VODOVODNE INSTALACIJE	0,00 €

SKUPNA PONUDBENA CENA brez DDV (VSA DELA SKUPAJ)		0,00 €
DDV		0,00 €
SKUPNA PONUDBENA CENA z DDV		0,00 €

V ceni na enoto je zajeta dobava, vgrajevanje, zunanji in notranji transporti z vsemi dodatnimi deli in stroški. V ceni na enoto ni zajet DDV. Vsa dela se obračunavajo po GNG normah.

Ponudnik v obrazec vpiše za vsako pozicijo ceno na enoto v EUR in sicer na največ dve (2) decimalni mesti. Vsebine obrazca ponudnik ne sme spreminjati.

GRADBENA IN OBRATNIŠKA DELA

0. Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, Transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli. Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise. Z dano ponudbo naročniku, brez pisмениh pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb.

I		RUŠITVE IN ODSTRANITVE		Cena na enoto v EUR brez DDV	Skupna cena postavke v EUR brez DDV
1.	Izvedba preboja skozi AB steno debeline 20 cm in opečno steno debeline 45 cm. Predhodna umestitev jeklene ali opečne preklade, po navodilih in pod nadzorom statika. Vključno demontaža stenskih oblog.	106/210 cm	kom	1,00	0,00 €
2.	Odstranitev obstoječe niše v MK predelni steni.		m2	8,50	0,00 €
3.	Odstranitev steklene stene z vrati, vhod v wc.	134/240 cm	kom.	1,00	0,00 €
4.	Odstranitev steklenih vrat v predprostor sanitarij. Vključno demontaža štoka. Končna svetla odprtina prehoda mora znašati minimalno 90 cm.	80/240 cm	kom.	1,00	0,00 €
RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA SKUPAJ					0,00 €

Popis_del_predračun_JN111_POPRAVEK_2

II STAVBNO MIZARSKA DELA

Cena na enoto v Skupna cena
 EUR brez DDV postavke v EUR brez
 EUR brez DDV DDV

1.	Demontaža obojih vhodnih vrat iz stopnišča in ponovna montaža tako, da se bodo odpirala navzven (menjava). Vrata morajo biti požarne odpornosti EI2 30-C4S200	kom. 2,00	0,00 €
<hr/>			
2.	<p>VRATA V1</p> <p><i>tip:</i> notranja lesena enokrilna vrata</p> <p><i>vgradnja:</i> MK stena debeline 12 cm</p> <p><i>obdelava krila:</i> belo lakirano, skladno obstoječim</p> <p><i>obdelava podboja:</i> belo lakirano, skladno obstoječim</p> <p><i>kljuka:</i> deljen ščit, skladno obstoječim</p> <p>Vse mere preveriti na licu mesta!</p> <p>(Ponudnik ponudbi priloži kopijo ustreznega certifikata oziroma A-testa.)</p>	kom. 2,00	0,00 €
	V1 100/230 (svetla mera)	kom. 1,00	0,00 €
	V1 100/230 (obstoječa, prestavljena na novo lokacijo)	kom. 1,00	0,00 €
<hr/>			
3.	<p>VRATA V2</p> <p><i>tip:</i> notranja lesena enokrilna vrata, ognjeodpornosti EI2 60-C4S200 (ponudnik ponudbi priloži ustrezen certifikat)</p> <p><i>vgradnja:</i> opečna stena, debeline 45 cm</p> <p><i>obdelava krila:</i> belo lakirano, skladno obstoječim</p> <p><i>obdelava podboja:</i> belo lakirano, skladno obstoječim</p> <p><i>kljuka:</i> deljen ščit, skladno obstoječim</p> <p>Vse mere preveriti na licu mesta!</p>	kom. 1,00	0,00 €
	V2 90/210 (svetla mera)	kom. 1,00	0,00 €
<hr/>			
4.	<p>VRATA V3</p> <p><i>tip:</i> notranja lesena enokrilna vrata</p> <p><i>vgradnja:</i> MK stena, debeline 12 cm</p> <p><i>obdelava krila:</i> belo lakirano, skladno obstoječim</p> <p><i>obdelava podboja:</i> belo lakirano, skladno obstoječim</p> <p><i>kljuka:</i> deljen ščit, skladno obstoječim</p> <p>Vse mere preveriti na licu mesta!</p>	kom. 1,00	0,00 €
	V3 60/210 (svetla mera)	kom. 1,00	0,00 €
<hr/>			
STAVBNO MIZARSKA DELA SKUPAJ			0,00 €

Popis_del_predračun_JN111_POPRAVEK_2

III ZIDARSKA DELA

1.	Zidarska obdelava vratnih odprtín, po izvedbi preboja in po demontaži vrat.			
		kom	2,00	0,00 €
2.	Betoniranje novega podesta in treh stopnic na prehodu. Vključno opaževanje, razopaževanje in vsa spremna dela ter transporti.			
		m3	1,80	0,00 €
3.	Pomoč inštalaterjem pri raznih prebojih za inštalacije in kasnejših zapiranjih.			
	ocena	ur	40,00	0,00 €

TLAKARSKA DELA S K U P A J 0,00 €

IV MAVČNOKARTONSKA DELA

				Cena na enoto v EUR brez DDV	Skupna cena postavke v EUR brez DDV
1.	Dobava in montaža sten MK debeline 12 cm iz mavčno kartonskih gradbenih plošč, dvojno pokrivanje; kpl. s kovinsko pocinkano podkonstrukcijo, toplotno in zvočno izolacijo in pritrdilnim materialom. Bandažiranje in kitanje stikov. Vključno ojačitve za vrata.				
	stene	m2	27,30		0,00 €
	vrata	kom	4,00		0,00 €
2.	Izvedba nove vratne odprtine na obstoječi MK predelni steni.				
		kom	1,00		0,00 €

MAVČNOKARTONSKA DELA S K U P A J 0,00 €

V SLIKOPLESKARSKA DELA

				Cena na enoto v EUR brez DDV	Skupna cena postavke v EUR brez DDV
1.	Dobava in izvedba slikanja ometanih in MK sten in stropov; gletovanje, barvanje 2x z disperznimi barvami (po potrebi vključene korekture), vključno vse faze dela, zaščita prostorov, transporti, pripravljalna in pomožna dela ter potrebni odri. Barve po izboru projektanta oz. investitorja.				
	strop (brez prostorov sanitarij)	m2	325,00		0,00 €
	stene (brez prostorov sanitarij)	m2	830,00		0,00 €

SLIKOPLESKARSKA DELA S K U P A J 0,00 €

Bm 2

Popis_del_predračun_JN111_POPRAVEK_2

VI TLAKARSKA DELA

Skupna cena

Cena na enoto v postavke v EUR brez
EUR brez DDV DDV

1.	Strojno odstranjevanje obstoječe tekstilne talne obloge (z mehkim penastim hrbtiščem) z odvozom na trajno deponijo.	m2	131,70	0,00 €
2.	Grobo brušenje in sesanje gotovega strojnega betonskega estriha, dobava in nanos ustreznega disperzijskega predpremaza, dobava in izravnavna estriha z ustrežno cement polimerno izravnalno maso, povprečne debeline 2,0 mm. (Dela se izvedejo po potrebi.)	m2	131,70	0,00 €
3.	Fino brušenje in sesanje vgrajene izravnalne mase (Dela se izvedejo po potrebi.)	m2	131,70	0,00 €
4.	Dobava tekstilne talne obloge v ploščah skladno s sledečo specifikacijo: -Konstrukcija tkanja: tufting teksturiran zankast (texture loop pile). -Teža vlaken: vsaj 540 g/m2. -Teža vlaken skupaj s hrbtiščem na m2: vsaj 4300 g/m2. -Gostota vlaken (tuft density): vsaj 150.000 /m2 -Debelina: 6,4 mm. -Velikosti plošč: 50 x 50 cm, dovoljeno odstopanje vsake dimenzije 10%. -Sestava zgornjega sloja: 100% najlonska vlakna, vlakno obarvano skozi celo debelino. -Hrbtišče: : bitumen. -Koeфициent absorpcije zvoka: vsaj 0.2. -Zmanjšanje udarnega zvoka: vsaj 25 dB. -Požarno odporne lastnosti: skladno s standardom EN 13501-1: Bfl-s1 ali enakovredno. -Antistatičnost: pod 2kV (skladno s standardom ISO 6356 ali enakovredno), skozi celotno življenjsko dobo. -Primerno za stalno uporabo pisarniških stolov na kolescih (stopnja »A: continuous use« skladno s standardom EN 985 ali enakovredno). (Naročnik kot primer ustrezne talne obloge navaja talno oblogo	m2	140,00	0,00 €
5.	Montaža tekstilne talne obloge v ploščah na pripravljeno podlago z ustreznim protidrsnim premazom.	m2	131,70	0,00 €
6.	Dobava in montaža nizko stenskih obrob višine 5,5 cm iz enake izbrane tekstilne TO in z ustreznim zaključnim PVC profilom; barva: po izboru iz kataloga.	tm	130,00	0,00 €
7.	Dobava in montaža zaključnih U profilov med vrati oz. na stiku stare in nove tekstilne talne obloge.	kpl	8,00	0,00 €
TLAKARSKA DELA S K U P A J				0,00 €

VII PREDELAVA VODOVODNE INSTALACIJE

Skupna cena
Cena na enoto v postavke v EUR brez
EUR brez DDV DDV

1.	Demontaža obstoječega umivalnika in pripadajoče instalacije sestoeča iz: - demontaža obstoječega umivalnika - demontaža obstoječe instalacije vodovoda do mesta odcepa z vertikale (na instaciji ne sme ostati mrtev/slep rokav) - demontaža odtoka do tal, kjer je mogoče izvesti tesno blindiranje brez vpliva na novo stanje arhitekture Demontaža kompletno z odvozom na stalno deponijo izvajalca.	kpl	1,00	0,00 €
----	---	-----	------	--------

Popis_del_predračun_JN111_POPRAVEK_2

2.	Dobava in montaža kompletnega umivalnika sestojč iz: umivalnika iz sanitarne keramike, dimenzije maksimalno 50x35cm (omejitev prostora namestitve umivalnika) za pritrditev na steno, namestitev armature lahko tudi stransko ali kotno na umivalniku, - odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 32 mm, - stoječe enoročne mešalne baterije s fiksnim izpustom in perlatoriem. - dveh kotnih ventilov DN15	kpl	1,00	0,00 €
3.	Izdelava priključka sanitarne tople in hladne vode za umivalnik, priključek na obstoječi odcep ali izdelava novega odcepa na obstoječi vertikali, razvod izdelan iz predizolirane cevi iz umetne mase PE-RT-AI-PE-RT dimenzije DN15 (20x2,25), tlačna stopnja 10bar pri tmax=70°C, predizolirana s parozaporno izolacijo debeline 13mm, spajanje cevi s hladnim press spojem, skupaj s fittingi. Skupna dolžina cevovodov 5m	kpl	1,00	0,00 €
4.	Izdelava kanalizacijskega priključka na obstoječo vertikalo, skupaj s priključitvijo umivalnika. Priključek izdelan iz PP kanalizacijskih cevi in fazonskih kosov dimenzije fi 50mm.	kpl	1,00	0,00 €
5.	Pripravljalna in zaključna dela: - praznjenje vertikale vodovoda tople in hladne vode, - izdelava zidnega utora za vodovodne cevi in kanalizacijski odtok, - polnjenje sistema , - tlačni preizkus.	kpl	1,00	0,00 €
PREDELAVA VODOVODNE INSTALACIJE S K U P A J				0,00 €